Ministro per il Sud
e la Coesione Territoriale

PIANO SUD 2030
SVILUPPO E COESIONE PER L'ITALIA

FONDO SVILUPPO E COESIONE DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 6 LEGGE N. 147/2013
DPCM DEL 17 LUGLIO 2020
CONTRIBUTI AI COMUNI SITUATI NEL TERRITORIO DELLE REGIONI ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, SARDEGNA E SICILIA,DA DESTINARE A INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI

PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI DESTINATI AD INFRASTRUTTURE SOCIALI

- ☐ REALIZZAZIONE DI UNA RAMPA PER DISABILI ALL'INTERNO DEGLI UFFICI COMUNALI
- ☐ LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A CENTRO SOCIALE IN VIA BENIAMINO MARCIANO
- ☐ LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A MUSEO CIVICO IN PIAZZA D'ANNA

COMPUTO METRICO

IL TECNICO PROGETTISTA
arch.j. Michele Ciancio

IL R.U.P.
arch. Vittorio Celentano

IL Sindaco
Antonio Del Giudice

Comune di Striano
Città Metropolitana di NApoli

COMPUTO METRICO

OGGETTO: DPCM DEL 17 LUGLIO 2020 CONTRIBUTI AI COMUNI SITUATI NEL TERRITORIO DELLE REGIONI DEL SUD, DA DESTINARE A INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI.
PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI A SERVIZIO DELLA COLLETTIVITA' E ADIBITI A INFRASTRUTTURE SOCIALI

COMMITTENTE:

STRIANO , 23/03/2021

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	RAMPA DISABILI ACCESSO UFFICI COMUNALI (SpCat 3)							
1 NP 01	Rimozione di gradonata in legno costituita da due gragoni di altezza cm. 30 e lunghezza di mt. 5.00. Le attività riguarderanno il solo smontaggio della struttura con relativo smalt ... discarica e trasporto ivo incluso la movimentazione del materiale di risulta dal luogo dei lavori al mezzo di trasporto. SpCat 3 - RAMPA DISABILI ACCESSO UFFICI COMUNALI				1,000	1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	250,00	250,00
2 NP 02	Sagomatura scalini di accesso agli uffici tramite la demolizione del primo scalino di accesso ed il conseguente riempimento e modifica dell'invito tramite riempimento con calcestru ... nto in marmo sililare a quello esistente completo di sottogradini il tutto completo e rispondente alla regola dell'arte. SpCat 3 - RAMPA DISABILI ACCESSO UFFICI COMUNALI					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	500,00	500,00
3 NP 03	Fornitura e posa in opera di rampa per disabili in ferro delle dimensioni di mt. 7.00 x mt. 2.50 a due rampe accostate per superare il dislivello esistente (h. 0.70 circa) completa ... ompleto di piano antiscivolo in materiale plastico, il tutto completo e ripondente alle normative vigenti in materia. SpCat 3 - RAMPA DISABILI ACCESSO UFFICI COMUNALI					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	4´500,00	4´500,00
4 NP 04	Fornitura e posa in opera di rivestimento esterno (fianchi rampa per disabili) costituente nella realizzazione di tompagni in cartongesso rivestiti in pistrelle di ceramica di grande dimensione effetto marmo. SpCat 3 - RAMPA DISABILI ACCESSO UFFICI COMUNALI					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	500,00	500,00
	Parziale RAMPA DISABILI ACCESSO UFFICI COMUNALI (SpCat 3) euro							5´750,00
	A R I P O R T A R E							5´750,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							5´750,00
	CENTRO SOCIALE (SpCat 2)							
5 E.12.015.010 .a	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastomerica Membrana impermeabile bituminosa costituita da mescola bitume-polimero elastomerica flessibilità ... so da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata con TNT da filo continuo stabilizzato spessore 3 mm							
	SpCat 2 - CENTRO SOCIALE							
				100,000		100,00		
	SOMMANO mq					100,00	15,84	1´584,00
6 R.02.040.010 .a.CAM	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro							
	SpCat 2 - CENTRO SOCIALE							
	UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE		5,00	4,000		20,00		
	UFFICIO SEGRETARIATO SOCIALE		10,00	5,000		50,00		
	BAGNI UFFICI SERVIZI SOCIALI		3,00	3,000		9,00		
	ARCHIVIO		3,00	3,000		9,00		
	UFFICI AVIS		3,00	3,000		9,00		
	BAGNI AVIS		2,50	3,000		7,50		
	UFFICIO CENTRO ANZIANI		5,00	5,000		25,00		
			3,00	5,000		15,00		
			2,50	0,600		1,50		
	UFFICIO ASSOCIAZIONISMO	2,00	0,30	0,600		0,36		
		2,00	0,50	0,300		0,30		
	ARCHIVIO STORICO COMUNALE	4,00	0,50	0,300		0,60		
			0,50	0,300		0,15		
	UFFICI CARITAS		1,00	2,500		2,50		
	CENTRO ANTIVIOLANZA		1,50	2,300		3,45		
			3,30	4,200		13,86		
	BAGNI CENTRO VIOLENZA		5,00	0,300		1,50		
			2,50	0,600		1,50		
			3,50	1,500		5,25		
	CENTRO SOCIO EDUCATIVO PER MINORI		1,20	3,500		4,20		
			1,50	1,600		2,40		
			2,20	3,000		6,60		
		2,00	0,30	0,500		0,30		
		2,00	0,30	0,700		0,42		
	BAGNI CENTRO SOCIO EDUCATIVO PER MINORI		5,50	0,300		1,65		
		2,00	1,20	0,300		0,72		
			2,20	1,200		2,64		
	CONNETTIVO	3,00	0,20	2,500		1,50		
		12,00	0,20	1,500		3,60		
	SOMMANO mq					199,50	5,16	1´029,42
7 R.03.060.075 .a	Applicazione di rasante di finitura civile con intonaco a bassissimo spessore ecocompatibile Applicazione di rasante di finitura civile mediante posa a mano di intonaco a bassissim ... utilizzando il rasante di finitura. Lo spessore totale considerando le tre mani di finitura dovrà essere di circa 3 mm.							
	SpCat 2 - CENTRO SOCIALE							
	UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE		5,00	4,000		20,00		
	UFFICIO SEGRETARIATO SOCIALE		10,00	5,000		50,00		
	BAGNI UFFICI SERVIZI SOCIALI		3,00	3,000		9,00		
	ARCHIVIO		3,00	3,000		9,00		
	UFFICIO CENTRO ANZIANI		5,00	5,000		25,00		
			3,00	5,000		15,00		
			2,50	0,600		1,50		
	UFFICI CARITAS		1,00	2,500		2,50		
	CENTRO ANTIVIOLANZA		1,50	2,300		3,45		
			3,30	4,200		13,86		
	BAGNI CENTRO VIOLENZA		5,00	0,300		1,50		
			2,50	0,600		1,50		
			3,50	1,500		5,25		
	A RIPORTARE					157,56		8´363,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					157,56		8´363,42
	CENTRO SOCIO EDUCATIVO PER MINORI		1,20	3,500		4,20		
			1,50	1,600		2,40		
			2,20	3,000		6,60		
		2,00	0,30	0,500		0,30		
		2,00	0,30	0,700		0,42		
	BAGNI CENTRO SOCIO EDUCATIVO PER MINORI		5,50	0,300		1,65		
		2,00	1,20	0,300		0,72		
			2,20	1,200		2,64		
	CONNETTIVO	3,00	0,20	2,500		1,50		
		12,00	0,20	1,500		3,60		
	SOMMANO mq					181,59	21,35	3´876,95
8 E.21.010.010 .a.CAM	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a base di resine acriliche							
	SpCat 2 - CENTRO SOCIALE							
	UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE		2,90		3,000	8,70		
			4,60		3,000	13,80		
			2,40		3,000	7,20		
			2,90		1,000	2,90		
			4,60	2,900		13,34		
	UFFICIO SEGRETARIATO SOCIALE		4,60		3,000	13,80		
			4,50		3,000	13,50		
			5,50		1,000	5,50		
			3,25		3,000	9,75		
			1,00		1,000	1,00		
			4,60	5,500	1,000	25,30		
	BAGNI ASSISTENTI SOCIALI		2,40	2,200		5,28		
			2,20		1,200	2,64		
		2,00	1,10			2,20		
			1,30		1,200	1,56		
	CENTRO ANZIANI		7,05		3,000	21,15		
			5,00		1,000	5,00		
			4,10		3,000	12,30		
			3,20		3,000	9,60		
	UFFICIO CENTRO ANZIANI		3,10		3,000	9,30		
			3,95		1,000	3,95		
			2,35		2,200	5,17		
			1,90		3,000	5,70		
			1,90		2,000	3,80		
			2,80		3,000	8,40		
			3,50		3,000	10,50		
			4,50		3,500	15,75		
	UFFICI PER ASSOCIAZIONISMO	0,50	7,50		3,000	11,25		
			4,50		1,000	4,50		
		0,50	2,50		3,000	3,75		
		0,50	1,20		3,000	1,80		
		0,50	3,00		3,000	4,50		
		0,50	1,20		3,000	1,80		
		0,50	1,50		3,000	2,25		
		0,50	2,50		3,000	3,75		
			6,00		7,500	45,00		
	BAGNI COMUNI	2,00	4,00		3,000	24,00		
		2,00	2,15		3,000	12,90		
			2,70		3,000	8,10		
		4,00	1,10		1,000	4,40		
			1,80		3,000	5,40		
			2,50		3,000	7,50		
			0,70		3,000	2,10		
			2,50		3,000	7,50		
			0,70		3,000	2,10		
			1,80		3,000	5,40		
		6,00	1,70		1,000	10,20		
		3,00	1,35		0,600	2,43		
			5,70	6,200		35,34		
	CANTRO ANTIVIOLENZA		5,00		3,000	15,00		
			7,30		3,000	21,90		
	A RIPORTARE					479,96		12´240,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					479,96		12´240,37
			0,50		3,000	1,50		
			2,20		3,000	6,60		
			1,30		3,000	3,90		
			4,10		3,000	12,30		
			2,35		1,000	2,35		
			3,65		3,000	10,95		
			6,50	9,450		61,43		
	BAGNI CENTRO ANTIVIOLENZA		3,65		1,000	3,65		
			0,65		1,000	0,65		
			4,05		0,500	2,03		
			4,65		0,500	2,33		
			3,65		0,500	1,83		
			4,65	3,650	0,500	8,49		
	CENTRO SOCIO EDUCATIVO PER MINORI		9,45		3,000	28,35		
			7,50		3,000	22,50		
			2,35		1,000	2,35		
			1,50		1,000	1,50		
			3,65		3,000	10,95		
			0,50		3,000	1,50		
			2,35		1,000	2,35		
			2,50		1,000	2,50		
			6,00		3,000	18,00		
			1,60		1,000	1,60		
			9,45	7,600	1,000	71,82		
	BAGNI CENTRO SOCIO EDUCATIVO PER MINORI		3,55		3,000	10,65		
			6,46		0,500	3,23		
			2,00		3,000	6,00		
			1,65		0,500	0,83		
	CONNETTIVO	2,00	23,50		3,000	141,00		
		2,00	3,20		3,000	19,20		
		2,00	3,40		3,000	20,40		
			1,20		1,200	1,44		
		2,00	3,40		3,000	20,40		
			1,20		1,200	1,44		
		2,00	6,70		3,000	40,20		
		2,00	2,65		3,000	15,90		
		2,00	2,05		3,000	12,30		
		2,00	4,30		3,000	25,80		
		2,00	1,25		3,000	7,50		
			7,50		3,000	22,50		
	INGRESSO	2,00	2,00		3,000	12,00		
	CIELO CONNETTIVO		4,50		1,000	4,50		
			4,50		1,000	4,50		
			23,50	3,200		75,20		
			1,25	7,500		9,38		
		2,00	2,50	3,500		17,50		
			2,67	6,700		17,89		
			4,30	2,050		8,82		
	CIELO INGRESSO		4,50	2,000		9,00		
	SOMMANO mq					1´268,97	3,35	4´251,05
9 E.21.020.055 .c.CAM	Tinteggiature ecobiocompatibili Tinteggiatura per interni con pittura traspirante a base di grassello di calce naturale, atossica antimuffa ed anticondensa, idonea anche negli inte ... o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante. SpCat 2 - CENTRO SOCIALE							
	UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE		2,90		3,000	8,70		
			4,60		3,000	13,80		
			2,40		3,000	7,20		
			2,90		1,000	2,90		
			4,60	2,900		13,34		
	UFFICIO SEGRETARIATO SOCIALE		4,60		3,000	13,80		
			4,50		3,000	13,50		
			5,50		1,000	5,50		
			3,25		3,000	9,75		
			1,00		1,000	1,00		
			4,60	5,500	1,000	25,30		
	A R I P O R T A R E					114,79		16´491,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					114,79		16´491,42
	BAGNI ASSISTENTI SOCIALI		2,40	2,200		5,28		
			2,20		1,200	2,64		
		2,00	1,10			2,20		
			1,30		1,200	1,56		
	CENTRO ANZIANI		7,05		3,000	21,15		
			5,00		1,000	5,00		
			4,10		3,000	12,30		
			3,20		3,000	9,60		
	UFFICIO CENTRO ANZIANI		3,10		3,000	9,30		
			3,95		1,000	3,95		
			2,35		2,200	5,17		
			1,90		3,000	5,70		
			1,90		2,000	3,80		
			2,80		3,000	8,40		
			3,50		3,000	10,50		
			4,50		3,500	15,75		
	UFFICI PER ASSOCIAZIONISMO	0,50	7,50		3,000	11,25		
			4,50		1,000	4,50		
		0,50	2,50		3,000	3,75		
		0,50	1,20		3,000	1,80		
		0,50	3,00		3,000	4,50		
		0,50	1,20		3,000	1,80		
		0,50	1,50		3,000	2,25		
		0,50	2,50		3,000	3,75		
			6,00		7,500	45,00		
	BAGNI COMUNI	2,00	4,00		3,000	24,00		
		2,00	2,15		3,000	12,90		
			2,70		3,000	8,10		
		4,00	1,10		1,000	4,40		
			1,80		3,000	5,40		
			2,50		3,000	7,50		
			0,70		3,000	2,10		
			2,50		3,000	7,50		
			0,70		3,000	2,10		
			1,80		3,000	5,40		
		6,00	1,70		1,000	10,20		
		3,00	1,35		0,600	2,43		
			5,70	6,200		35,34		
	CANTRO ANTIVIOLENZA		5,00		3,000	15,00		
			7,30		3,000	21,90		
			0,50		3,000	1,50		
			2,20		3,000	6,60		
			1,30		3,000	3,90		
			4,10		3,000	12,30		
			2,35		1,000	2,35		
			3,65		3,000	10,95		
			6,50	9,450		61,43		
	BAGNI CENTRO ANTIVIOLENZA		3,65		1,000	3,65		
			0,65		1,000	0,65		
			4,05		0,500	2,03		
			4,65		0,500	2,33		
			3,65		0,500	1,83		
			4,65	3,650	0,500	8,49		
	CENTRO SOCIO EDUCATIVO PER MINORI		9,45		3,000	28,35		
			7,50		3,000	22,50		
			2,35		1,000	2,35		
			1,50		1,000	1,50		
			3,65		3,000	10,95		
			0,50		3,000	1,50		
			2,35		1,000	2,35		
			2,50		1,000	2,50		
			6,00		3,000	18,00		
			1,60		1,000	1,60		
			9,45	7,600	1,000	71,82		
	BAGNI CENTRO SOCIO EDUCATIVO PER MINORI		3,55		3,000	10,65		
			6,46		0,500	3,23		
			2,00		3,000	6,00		
			1,65		0,500	0,83		
	CONNETTIVO	2,00	23,50		3,000	141,00		
		2,00	3,20		3,000	19,20		
	A RIPORTARE					942,30		16´491,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					942,30		16´491,42
		2,00	3,40		3,000	20,40		
			1,20		1,200	1,44		
		2,00	3,40		3,000	20,40		
			1,20		1,200	1,44		
		2,00	6,70		3,000	40,20		
		2,00	2,65		3,000	15,90		
		2,00	2,05		3,000	12,30		
		2,00	4,10		3,000	24,60		
		2,00	1,25		3,000	7,50		
			7,50		3,000	22,50		
	INGRESSO	2,00	2,00		3,000	12,00		
	CIELO CONNETTIVO		4,00		1,000	4,00		
			4,00		1,000	4,00		
			22,00	3,000		66,00		
		2,00	2,50	3,500		17,50		
			2,67	6,700		17,89		
			4,30	2,050		8,82		
	CIELO INGRESSO		4,50	2,000		9,00		
	SOMMANO mq					1´248,19	9,58	11´957,66
	Parziale CENTRO SOCIALE (SpCat 2) euro							22´699,08
	A R I P O R T A R E							28´449,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							28´449,08
	MUSEO CIVICO (SpCat 1)							
10 R.02.060.035 .b.CAM	Rimozione di rivestimento di qualsiasi natura Rimozione di rivestimento, compresi la listellatura di supporto, i filetti di coprigiunto o cornice e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Rimozione di rivestimento in linoleoum, gomma o pvc SpCat 1 - MUSEO CIVICO							
			4,00	5,000		20,00		
			2,50	3,000		7,50		
			3,00	3,000		9,00		
	SOMMANO mq					36,50	4,96	181,04
11 E.13.095.010 .f.CAM	Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoe ... one a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In linoleoum da 2,5 mm SpCat 1 - MUSEO CIVICO							
			3,00	3,200		9,60		
			3,50	2,300		8,05		
			3,00	3,500		10,50		
	SOMMANO mq					28,15	88,58	2´493,53
12 R.02.015.010 .a	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti. Raschiatura di vecchie tinteggiature SpCat 1 - MUSEO CIVICO IN PERCENTUALE DEL 50%		380,00		1,000	380,00		
	SOMMANO mq					380,00	2,83	1´075,40
13 E.22.010.010 .a.CAM	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato ... ura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete SpCat 1 - MUSEO CIVICO							
			40,00		1,000	40,00		
	SOMMANO mq					40,00	29,11	1´164,40
14 E.21.010.010 .a.CAM	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a base di resine acriliche SpCat 1 - MUSEO CIVICO							
			80,00		2,000	160,00		
	SOMMANO mq					160,00	3,35	536,00
15 E.21.020.055 .c.CAM	Tinteggiature ecobiocompatibili Tinteggiatura per interni con pittura traspirante a base di grassello di calce naturale, atossica antimuffa ed anticondensa, idonea anche negli inte ... o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante. SpCat 1 - MUSEO CIVICO							
			100,00		2,000	200,00		
	SOMMANO mq					200,00	9,58	1´916,00
	Parziale MUSEO CIVICO (SpCat 1) euro							7´366,37
	A R I P O R T A R E							35´815,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							35´815,45
	Parziale LAVORI A MISURA euro							35´815,45
	TOTALE euro							35´815,45
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
	Riepilogo SUPER CATEGORIE		
001	MUSEO CIVICO	7´366,37	20,568
002	CENTRO SOCIALE	22´699,08	63,378
003	RAMPA DISABILI ACCESSO UFFICI COMUNALI	5´750,00	16,055
	Totale SUPER CATEGORIE euro	35´815,45	100,000
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE		
M	**LAVORI A MISURA euro**	35´815,45	100,000
M:001	MUSEO CIVICO euro	7´366,37	20,568
M:002	CENTRO SOCIALE euro	22´699,08	63,378
M:003	RAMPA DISABILI ACCESSO UFFICI COMUNALI euro	5´750,00	16,055
	TOTALE euro	35´815,45	100,000

STRIANO , 23/03/2021

Il Tecnico

	A R I P O R T A R E		