Ministro per il Sud
e la Coesione Territoriale

PIANO SUD 2030
SVILUPPO E COESIONE PER L'ITALIA

FONDO SVILUPPO E COESIONE DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 6 LEGGE N. 147/2013
DPCM DEL 17 LUGLIO 2020
CONTRIBUTI AI COMUNI SITUATI NEL TERRITORIO DELLE REGIONI ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, SARDEGNA E SICILIA,DA DESTINARE A INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI

PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI DESTINATI AD INFRASTRUTTURE SOCIALI

- ☐ REALIZZAZIONE DI UNA RAMPA PER DISABILI ALL'INTERNO DEGLI UFFICI COMUNALI
- ☐ LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A CENTRO SOCIALE IN VIA BENIAMINO MARCIANO
- ☐ LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A MUSEO CIVICO IN PIAZZA D'ANNA

ANALISI NUOVI PREZZI

IL TECNICO PROGETTISTA
arch.j. Michele Ciancio

IL R.U.P.
arch. Vittorio Celentano

IL Sindaco
Antonio Del Giudice

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO: NP.01

Rimozione di gradonata in legno costituita da due gragoni ... ale di risulta dal luogo dei lavori al mezzo di trasporto. Rimozione di gradonata in legno costituita da due gragoni di altezza cm. 30 e lunghezza di mt. 5.00. Le attività riguarderanno il solo smontaggio della struttura con relativo smaltimento in discarica e trasporto ivo incluso la movimentazione del materiale di risulta dal luogo dei lavori al mezzo di trasporto.

COD.	CATEG.	DESCRIZIONE	U.M	Q.TA'	PR.UN.	TOTALE
	Mano d'opera	Operaio 4° livello	h	0,00	€ 31,24	€ 0,00
	Mano d'opera	Operaio 3° livello	h	0,00	€ 29,59	€ 0,00
	Mano d'opera	Operaio 2° livello	h	3,00	€ 27,49	€ 82,47
	Mano d'opera	Operaio 1° livello	h	3,00	€ 24,75	€ 74,25
	Trasporto	Trasporto a rifiuto	h	1,50	€ 29,40	€ 44,10
	COSTO MARGINALE UNITARIO	Cadauno				**€ 200,82**
	Spese generali 15%					€ 30,12
	Utile d'impresa 10%					€ 23,09
						€ 0,00
					arrotondam	€ 0,00
					Cadauno	**€ 254,04**
	PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO					**€ 250,00**

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO: NP.02

Sagomatura scalini di accesso agli uffici tramite la demo ... ini il tutto completo e rispondente alla regola dell'arte. Sagomatura scalini di accesso agli uffici tramite la demolizione del primo scalino di accesso ed il conseguente riempimento e modifica dell'invito tramite riempimento con calcestruzzo non strutturale, secondo quanto riportato nei grafici di progetto. Definizione della zona con rivestimento in marmo sililare a quello esistente completo di sottogradini il tutto completo e rispondente alla regola dell'arte. a corpo 500,00

COD.	CATEG.	DESCRIZIONE	U.M	Q.TA'	PR.UN.	TOTALE
	Mano d'opera	Operaio 4° livello	h	0,00	€ 31,24	€ 0,00
	Mano d'opera	Operaio 3° livello	h	3,00	€ 29,59	€ 88,77
	Mano d'opera	Operaio 2° livello	h	0,00	€ 27,49	€ 0,00
	Mano d'opera	Operaio 1° livello	h	3,00	€ 24,75	€ 74,25
	Materiale	materiale	a corpo			€ 250,00
	Attrezzatura	Martello demolitore	h	0,21	€ 1,50	€ 0,32

COSTO MARGINALE UNITARIO Cadauno		**€ 413,34**
Spese generali 15%		€ 62,00
Utile d'impresa 10%		€ 47,53
		€ 0,00
	arrotonda	€ 0,06
	Cadauno	**€ 522,81**
PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO		**€ 500,00**

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO: NP.03

Fornitura e posa in opera di rampa per disabili in ferro ... o completo e ripondente alle normative vigenti in materia. Fornitura e posa in opera di rampa per disabili in ferro delle dimensioni di mt. 7.00 x mt. 2.50 a due rampe accostate per superare il dislivello esistente (h. 0.70 circa) completa di parapetto sempre in ferro secondo i grafici allegati, il tutto completo di piano antiscivolo in materiale plastico, il tutto completo e ripondente alle normative vigenti in materia. a corpo 4 500,00

COD.	CATEG.	DESCRIZIONE	U.M	Q.TA'	PR.UN.	TOTALE
	Mano d'opera	Operaio 4° livello	h	10,00	€ 31,24	€ 312,40
	Mano d'opera	Operaio 3° livello	h	0,00	€ 29,59	€ 0,00
	Mano d'opera	Operaio 2° livello	h	10,00	€ 27,49	€ 274,90
	Mano d'opera	Operaio 1° livello	h	0,00	€ 24,75	€ 0,00
	Trasporto	materiale	a corpo			€ 3 000,00

COSTO MARGINALE UNITARIO Cadauno	**€ 3 587,30**
Spese generali 15%	€ 538,10
Utile d'impresa 10%	€ 412,54
	€ 0,00
arrotondam	€ 0,00
Cadauno	**€ 4 537,93**
-	
PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO	**€ 4 500,00**

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO: NP.04

Fornitura e posa in opera di rivestimento esterno (fianch ... pistrelle di ceramica di grande dimensione effetto marmo. Fornitura e posa in opera di rivestimento esterno (fianchi rampa per disabili) costituente nella realizzazione di tompagni in cartongesso rivestiti in pistrelle di ceramica di grande dimensione effetto marmo. a corpo 500,00

COD.	CATEG.	DESCRIZIONE	U.M	Q.TA'	PR.UN.	TOTALE
	Mano d'opera	Operaio 4° livello	h	0,00	€ 31,24	€ 0,00
	Mano d'opera	Operaio 3° livello	h	5,00	€ 29,59	€ 147,95
	Mano d'opera	Operaio 2° livello	h	0,00	€ 27,49	€ 0,00
	Mano d'opera	Operaio 1° livello	h	0,00	€ 24,75	€ 0,00
	Materiale	mattonelle grandi formati effetto marmo	a corpo			€ 250,00

COSTO MARGINALE UNITARIO Cadauno	**€ 397,95**
Spese generali 15%	€ 59,69
Utile d'impresa 10%	€ 45,76
	€ 0,00
arrotondam	€ 0,00
Cadauno	**€ 503,41**
PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO	**€ 500,00**

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO: **NP.05**

Piccoli interventi diffusi nei locali a causa delle infiltrazioni di acqua, con la scartavetratura della zona di interesse, la sarcitura della eventuale lesione presente nelle pareti ed il ritocco finale a perfetta regola con verifica della planarità con l'intonaco esistente, il tutto per dare finito il lavoro alla perfetta regola dell'arte.

COD.	CATEG.	DESCRIZIONE	U.M	Q.TA'	PR.UN.	TOTALE
	Mano d'opera	Operaio 4° livello	h	0,00	€ 31,24	€ 0,00
	Mano d'opera	Operaio 3° livello	h	10,00	€ 29,59	€ 295,90
	Mano d'opera	Operaio 2° livello	h	10,00	€ 27,49	€ 274,90
	Mano d'opera	Operaio 1° livello	h	0,00	€ 24,75	€ 0,00
	Materiale	premiscelato in sacchi	a corpo			€ 250,00

COSTO MARGINALE UNITARIO Cadauno	**€ 820,80**
Spese generali 15%	€ 123,12
Utile d'impresa 10%	€ 94,39
	€ 0,00
arrotondam	€ 0,00
Cadauno	**€ 1 038,31**
PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO	**€ 1 000,00**