Ministro per il Sud
e la Coesione Territoriale

PIANO SUD 2030
SVILUPPO E COESIONE PER L'ITALIA

***FONDO SVILUPPO E COESIONE DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 6 LEGGE N. 147/2013***
***DPCM DEL 17 LUGLIO 2020***
***CONTRIBUTI AI COMUNI SITUATI NEL TERRITORIO DELLE REGIONI ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, SARDEGNA E SICILIA,DA DESTINARE A INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI***

# PROGETTO ESECUTIVO

## LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI DESTINATI AD INFRASTRUTTURE SOCIALI

- ☐ REALIZZAZIONE DI UNA RAMPA PER DISABILI ALL'INTERNO DEGLI UFFICI COMUNALI
- ☐ LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A CENTRO SOCIALE IN VIA BENIAMINO MARCIANO
- ☐ LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A MUSEO CIVICO IN PIAZZA D'ANNA

# ELENCO PREZZI UNITARI

IL TECNICO PROGETTISTA
arch.j. Michele Ciancio

IL R.U.P.
arch. Vittorio Celentano

IL Sindaco
Antonio Del Giudice

**Comune di Striano**
Città Metropolitana di NApoli



# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** DPCM DEL 17 LUGLIO 2020 CONTRIBUTI AI COMUNI SITUATI NEL TERRITORIO DELLE REGIONI DEL SUD, DA DESTINARE A INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI.
PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI A SERVIZIO DELLA COLLETTIVITA' E ADIBITI A INFRASTRUTTURE SOCIALI

**COMMITTENTE:**

Data, 25/03/2021

**IL TECNICO**

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|---|---|---|---|
| Nr. 1 E.12.015.010 .a | Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastomerica Membrana impermeabile bituminosa costituita da mescola bitume-polimero elastomerica flessibilità a freddo - 25°C applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata con TNT da filo continuo stabilizzato spessore 3 mm<br>**euro (quindici/84)** | mq | 15,84 |
| Nr. 2 E.13.095.010 .f.CAM | Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In linoleoum da 2,5 mm<br>**euro (ottantaotto/58)** | mq | 88,58 |
| Nr. 3 E.21.010.010 .a.CAM | Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a base di resine acriliche<br>**euro (tre/35)** | mq | 3,35 |
| Nr. 4 E.21.020.055 .c.CAM | Tinteggiature ecobiocompatibili Tinteggiatura per interni con pittura traspirante a base di grassello di calce naturale, atossica antimuffa ed anticondensa, idonea anche negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali. La pittura dovrà garantire una resistenza alla diffusione del vapore Sd = 0,013 (con spessore di 100 micron), permeabilità all'acqua w = 0,23 (kg/m²* h 0,5), ed ottima resistenza agli alcali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante.<br>**euro (nove/58)** | mq | 9,58 |
| Nr. 5 E.22.010.010 .a.CAM | Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete<br>**euro (ventinove/11)** | mq | 29,11 |
| Nr. 6 NP 01 | Rimozione di gradonata in legno costituita da due gragoni di altezza cm. 30 e lunghezza di mt. 5.00. Le attività riguarderanno il solo smontaggio della struttura con relativo smaltimento in discarica e trasporto ivo incluso la movimentazione del materiale di risulta dal luogo dei lavori al mezzo di trasporto.<br>**euro (duecentocinquanta/00)** | a corpo | 250,00 |
| Nr. 7 NP 02 | Sagomatura scalini di accesso agli uffici tramite la demolizione del primo scalino di accesso ed il conseguente riempimento e modifica dell'invito tramite riempimento con calcestruzzo non strutturale, secondo quanto riportato nei grafici di progetto. Definizione della zona con rivestimento in marmo sililare a quello esistente completo di sottogradini il tutto completo e rispondente alla regola dell'arte.<br>**euro (cinquecento/00)** | a corpo | 500,00 |
| Nr. 8 NP 03 | Fornitura e posa in opera di rampa per disabili in ferro delle dimensioni di mt. 7.00 x mt. 2.50 a due rampe accostate per superare il dislivello esistente (h. 0.70 circa) completa di parapetto sempre in ferro secondo i grafici allegati, il tutto completo di piano antiscivolo in materiale plastico, il tutto completo e ripondente alle normative vigenti in materia.<br>**euro (quattromilacinquecento/00)** | a corpo | 4´500,00 |
| Nr. 9 NP 04 | Fornitura e posa in opera di rivestimento esterno (fianchi rampa per disabili) costituente nella realizzazione di tompagni in cartongesso rivestiti in pistrelle di ceramica di grande dimensione effetto marmo.<br>**euro (cinquecento/00)** | a corpo | 500,00 |
| Nr. 10 NP 05 | CENTRO SOCIALE - Piccoli interventi diffusi nei locali a causa dell einfiltrazioni di acqua, con la scartavetratura della zona di interesse, la sarcitura della eventuale lesione presente nelle pareti ed il ritocco finale a perfetta regola con verifica della planarità con l'intonaco esistente, il tutto per dare finito il lavoro alla perfetta regola dell'arte.<br>**euro (mille/00)** | a corpo | 1´000,00 |
| Nr. 11 R.02.015.010 .a | Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti. Raschiatura di vecchie tinteggiature<br>**euro (due/83)** | mq | 2,83 |
| Nr. 12 R.02.040.010 .a.CAM | Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro<br>**euro (cinque/16)** | mq | 5,16 |
| Nr. 13 R.02.060.035 .b.CAM | Rimozione di rivestimento di qualsiasi natura Rimozione di rivestimento, compresi la listellatura di supporto, i filetti di coprigiunto c cornice e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Rimozione di rivestimento in linoleoum, gomma o pvc<br>**euro (quattro/96)** | mq | 4,96 |
| Nr. 14 R.02.090.070 .a | Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.<br>**euro (quattro/96)** | mq | 4,96 |
| Nr. 15 R.03.060.075 | Applicazione di rasante di finitura civile con intonaco a bassissimo spessore ecocompatibile Applicazione di rasante di finitura civile mediante posa a mano di intonaco a bassissimo spessore, eco compatibile riciclabile come inerte, formulato con CaCO3 cristallino | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|---|---|---|---|
| .a | accuratamente selezionato in curva granulometrica da 0 a 0,05 mm, speciale calce idraulica di natura pozzolanica, ottenuta dalla reazione tra calce aerea e quantità opportune di zeoliti ad alto indice idraulico, il tutto combinato in uno speciale processo di sintesi altamente reattivo nel tempo. L'applicazione dovrà prevedere una mano di fondo uniformante eseguita con l'uso di intonaco di finitura a grana media, poi si procederà all'applicazione in due mani intervallate l'una dall'altra da circa 1 ore a 20°C, utilizzando il rasante di finitura. Lo spessore totale considerando le tre mani di finitura dovrà essere di circa 3 mm.<br>**euro (ventiuno/35)** | mq | 21,35 |

Data, 25/03/2021

**Il Tecnico**