

COMUNE DI STRIANO

Città Metropolitana di Napoli

"Finanziamento Ministero dell'Interno D.C.P. 14 gennaio 2020"

Lavori di messa in sicurezza del patrimonio comunale in particolare di Via E. De Pace, Via B. Marciano, parte di Via G. Garibaldi e Via N. Sauso

ELABORATO

PROGETTO

TAVOLA

5

SCALA

- Elenco Prezzi
- Analisi Nuovi Prezzi

PROGETTO

Ufficio Tecnico - Servio Lavori Pubblici
Arch. Vittorio Celentano

IL SINDACO

Antonio Del Giudice

DATA

MARZO 2020

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza del patrimonio comunale di via A. De Pace, via B. Marciano, via G. Garibaldi, via N. Sauro.

COMMITTENTE: Comune di Striano

Data, 30/03/2020

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 E.01.050.010 .a	Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km euro (nove/46)	mc	9,46
Nr. 2 E.01.050.020 .a	Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni euro (sei/76)	mc	6,76
Nr. 3 E.03.010.020 .c	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C32/40 Classe di esposizione XC1-XC2 euro (centotrentaquattro/24)	mc	134,24
Nr. 4 E.03.040.010 .b	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in rete elettrosaldato euro (uno/54)	kg	1,54
Nr. 5 E.22.010.050 .a	"Sigillatura dei giunti di pavimentazione in cubetti di porfido o di marmo, previa scarnitura dei giunti, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte" Sigillatura dei giunti di pavimentazione in cubetti euro (due/60)	mq	2,60
Nr. 6 E.22.010.060 .b	"Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntello sulla faccia ed a scalpello negli assetti, poste in opera con malta mista a sabbia o a secco su letto di sabbia di altezza pari a 10 cm, compreso lo spianamento del fondo stradale, la sigillatura e/o bitumatura:" Con basole di I scelta di spessore pari a 16 cm euro (centoquaranta/83)	mq	140,83
Nr. 7 E.22.010.060 .c	idem c.s. ...pari a 12 cm euro (centoventicinque/85)	mq	125,85
Nr. 8 E.22.010.065 .a	"Rimozione di basole vecchie, ripresa a scalpello sulla faccia ed negli assetti, riposte in opera a secco su letto di sabbia di altezza pari a 10 cm, compresa la sigillatura o bitumatura dei giunti e il trasporto a rifiuto delle scorie e rifiuti prodotti" Rimozione, rilavorazione e posa di vecchie basole euro (cinquantaotto/33)	mq	58,33
Nr. 9 E.22.010.080 .a	"Bitumatura a caldo dei giunti di lastricati nuovi o vecchi di qualsiasi classe, previa preparazione delle connessure e loro accurata pulizia fino ad almeno 3 cm di profondità, compreso lo spargimento del sabbione a bitumatura compiuta" Bitumatura a caldo dei giunti euro (quattro/50)	mq	4,50
Nr. 10 NP.001	Oneri per smaltimento materiale di risulta in discarica autorizzata euro (quattordici/00)	t	14,00
Nr. 11 NP.002	Fornitura in opera di pavimentazione in lastre di PIETRA LAVICA etnea di I° scelta, dimensioni largh. cm 40 a correre o conformata forma di caditoia per raccolta acque bianche, la lunghezza del modulo non deve superare in cm 50, realizzata come da indicazioni di capitolato e/o su disposizioni della D.L., con assetto tagliato e squadrato su tutte le facce, lavorata a BOCCIARDA GROSSA sulla faccia a vista con appositi macchinari atti a garantire la perfetta uniformità del trattamento in superficie. Sono compresi nel prezzo lo stoccaggio delle lastre prodotte in aree diverse dal cantiere, il trasporto del materiale presso il cantiere secondo tempi, quantità e modalità disposte dalla D.L. - dello spessore cm. 8 euro (ottanta/00)	mq	80,00
Nr. 12 NP.003	Messa in quota di grigle o chiusini in ghisa, con rimozione della griglia o chiusino, livellamento della base di appoggio con calcestruzzo o malta cementizia, e riposizionamento della stessa, compreso oneri per trasporto a rifiuto del materiale di risulta, oneri per discarica autorizzata, ripristini vari necessaria per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (centocinquanta/00)	n.	150,00
Nr. 13 U.05.010.022 .a	Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo euro (sei/42)	mc	6,42
Nr. 14 U.05.010.025 .a	Demolizione di misto cementato di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m Demolizione di misto cementato euro (tredici/39)	mc	13,39
Nr. 15	Rimozione di opera di cunette in lastre di cemento prefabbricato, compresi ogni scavo laterale occorrente per lo scaldo, la demolizione		

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO: NP.001

Oneri per smaltimento materiale di risulta in discarica autorizzata

CODICE	CATEG.	DESCRIZIONE	U.M	QUAN.TA'	PREZ.UN.	TOTALE
	Oneri	Discarica autorizzata - smaltimento	t	1	€ 11,00	€ 11,00
COSTO MARGINALE UNITARIO Cadauno						€ 11,00
Spese generali 15%						€ 1,65
Utile d'impresa 10%						€ 1,27
						€ 13,92
					arrotondam	-€ 0,06
					Cadauno	€ 13,86
<u>PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO</u>						€ 14,00

