

COMUNE DI STRIANO

Città Metropolitana di Napoli



PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CIMITERO COMUNALE PRIMO STRALCIO FUNZIONALE LOTTE 5 E 7

TAVOLA

04

ELABORATO

ELENCO PREZZI

RAPPORTO

SCALA

PROGETTISTA

UFFICIO TECNICO SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
RESPONSABILE U.T.
Arch. Vittorio Celentano

IL SINDACO

Antonio Del Giudice

DATA: Ottobre 2020

ELENCO PREZZI

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE
PRIMO STRALCIO FUNZIONALE

COMMITTENTE: Comune di Striano

Data, _____

IL TECNICO
arch. j. Michele Ciancio

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 E.01.050.016 .a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con motocarro di portata fino a 1 m ³ , o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico, con esclusione degli oneri di discarica Trasporto a discarica con motocarro di portata fino a 1 m ³ euro (sessanta/69)	mc	60,69
Nr. 2 E.07.000.010 .a	Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie: Con malta fine di calce e pozzolana, su superfici orizzontali euro (tredici/09)	mq	13,09
Nr. 3 E.12.015.040 .g	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume- polimero elastoplastomerica, flessibilità a freddo -10 C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: Armata in filo continuo di poliestere non tessuto con rivestimento superiore in scaglie di ardesia, peso 4,5 kg euro (undici/04)	mq	11,04
Nr. 4 E.12.070.010 .a	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m Preparazione del piano di posa di manti impermeabili euro (uno/30)	mq	1,30
Nr. 5 E.12.070.040 .a	Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani: A base di resine acriliche in dispersione acquosa, rossa o grigia euro (uno/80)	mq	1,80
Nr. 6 E.16.020.030 .b	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazzo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno, compresi i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta bastarda di calce, sabbia e cemento euro (ventidue/91)	mq	22,91
Nr. 7 E.21.010.005 .a	Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco sintetico compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti; compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con stucco emulsionato euro (otto/44)	mq	8,44
Nr. 8 E.21.020.040 .b	Tinteggiatura con smalti murali, data a rullo o a pennello, su pareti o soffitti, con due strati a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con idrosmalto satinato euro (nove/97)	mq	9,97
Nr. 9 NP	ONERI DI DISCARICA euro (trenta/00)	mc	30,00
Nr. 10 NP	ANALISI E CAMPIONAMENTO RIFIUTO euro (duecento/00)	a corpo	200,00
Nr. 11 NP	ANALISI E CAMPIONAMENTO ASFALTO euro (duecentocinquanta/00)	a corpo	250,00
Nr. 12 NP	MESSA IN SICUREZZA DEL RIVESTIMENTO IN MARMO ESISTENTE TRAMITE LE OPERAZIONI DI SEGUITO RIPORTATO: 1. VERIFICA DELLA TENUTA DEL RIVESTIMENTO IN MARMO 2. CERCHIATURA IN TRE PUNTI DEL PILASTRO CON IDONEA PIATTINA IN FERRO BEN BULLONATA E A PERFETTA TENUTA SECONDO LE REGOLE DELL'ARTE. 3.PITTURAZIONE ANTIRUGGINE E VERNICE A COLORI CHIARI DEL MANUFATTO IN FERRO PRECEDENTEMENTE INSTALLATO. euro (ottocento/00)	a corpo	800,00
Nr. 13 NP	FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPERTINE SP. CM. 2 DI AREDASIA CONMALTA CEMENTIZIA COMPRESI GLI EVENTUALI ANCORAGGI E LA SIGILLATURA DEI GIUNTI. euro (tredici/50)	m.	13,50
Nr. 14 P.03.010.020 .a	Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione A due ripiani, altezza utile di lavoro 5,4 m euro (quindici/80)	m	15,80
Nr. 15 R.02.050.010 .a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro euro (cinque/07)	mq	5,07
Nr. 16 R.02.090.070 .a	Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di manti impermeabili bituminosi monostrato euro (quattro/88)	mq	4,88
Nr. 17 R.05.040.040 .a	Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante sabbatura e/o spazzolatura, allo scopo di ottenere superfici pulite, in maniera da renderle prive di elementi estranei ed eliminare zone corticalmente poco resistenti di limitato spessore, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti Pulizia superficiale del calcestruzzo		

