



Ministro per il Sud  
e la Coesione Territoriale

PIANO  
**SUD 2030**  
SVILUPPO E COESIONE  
PER L'ITALIA



**FONDO SVILUPPO E COESIONE DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 6 LEGGE N. 147/2013**  
**DPCM DEL 27 LUGLIO 2020 annualità 2020-2023**  
**CONTRIBUTI AI COMUNI SITUATI NEL TERRITORIO DELLE REGIONI ABRUZZO,**  
**BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, SARDEGNA E SICILIA, DA**  
**DESTINARE A INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI**

## PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI  
COMUNALI DESTINATI AD INFRASTRUTTURE SOCIALI

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL  
PLESSO SCOLASTICO DI VIA MONTE

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL  
PLESSO SCOLASTICO DI VIA RISORGIMENTO

TAV. 06

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

R.U.P.  
arch. Vittorio Celentano

PROGETTISTA  
arch. j. Michele Ciancio



*Michele Ciancio*

IL Sindaco  
Antonio Del Giudice

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI  
COMUNALI  
DESTINATI AD INFRASTRUTTURE SOCIALI  
plesso scolastico di via Monte e via Risorgimento

**COMMITTENTE:** Comune di Striano

Data, 15/04/2021

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
	<b>PLESSO SCOLASTICO DI VIA MONTE (SpCat 1)</b>							
1 / 1 E.12.060.010 .a	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m <sup>2</sup> SpCat 1 - PLESSO SCOLASTICO DI VIA MONTE PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA					250,00		
	SOMMANO mq					250,00	1,63	407,50
2 / 2 E.12.015.010 .a	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastomerica Membrana impermeabile bituminosa costituita da mescola bitume-polimero elastomerica flessibilità ... so da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata con TNT da filo continuo stabilizzato spessore 3 mm SpCat 1 - PLESSO SCOLASTICO DI VIA MONTE PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA					250,00		
	SOMMANO mq					250,00	15,84	3'960,00
3 / 3 E.12.060.040 .a	Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani. A base di resine acriliche in dispersione acquosa, rossa o grigia SpCat 1 - PLESSO SCOLASTICO DI VIA MONTE					250,00		
	SOMMANO mq					250,00	2,65	662,50
4 / 4 NP 01	Smontaggio, trasporto e smaltimento di porte interne, comprensivo di tutta la monodopera necessaria per liberare il vano fino al murale in legno sottostante esistente per la successiva installazione di nuove infisse in alluminio. SpCat 1 - PLESSO SCOLASTICO DI VIA MONTE				60,000	60,00		
	SOMMANO a corpo					60,00	10,00	600,00
5 / 5 E.18.070.020 .a	Porta interna in alluminio ad uno o a più battenti Porta interna ad uno o a più battenti costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in ... camente a forno a 150°per i profilati e le lamiere di alluminio. Con pannelli di alluminio e poliuretano colore naturale SpCat 1 - PLESSO SCOLASTICO DI VIA MONTE	60,00	1,50			90,00		
	SOMMANO mq					90,00	223,12	20'080,80
6 / 8 NP 02	Manutenzione BAGNI con sostituzione della rubinetteria esistente e sistemazione tubazioni SpCat 1 - PLESSO SCOLASTICO DI VIA MONTE					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'500,00	1'500,00
7 / 9 NP 03	Piccola manutenzione ai locali con interventi di ripresa dell'intonaco ammalorato e tinteggiatura della zona ripristinata, sistemazione punti presa nei locali prof. e in aule. SpCat 1 - PLESSO SCOLASTICO DI VIA MONTE					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	500,00	500,00
	<b>A RIPORTARE</b>							27'710,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
<b>RIPORTO</b>								<b>27'710,80</b>
<b>8 / 6</b> NP 01	<b>PLESSO SCOLASTICO DI VIA RISORGIMENTO (SpCat 2)</b>  Smontaggio, trasporto e smaltimento di porte interne, comprensivo di tutta la monodopera necessaria per liberare il vano fino al murale in legno sottostante esistente per la successiva installazione di nuove infisse in alluminio. SpCat 2 - PLESSO SCOLASTICO DI VIA RISORGIMENTO					21,00		
	<b>SOMMANO a corpo</b>					21,00	10,00	210,00
<b>9 / 7</b> E.18.070.020 .a	Porta interna in alluminio ad uno o a più battenti Porta interna ad uno o a più battenti costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in ... camente a forno a 150°per i profilati e le lamiere di alluminio. Con pannelli di alluminio e poliuretano colore naturale SpCat 2 - PLESSO SCOLASTICO DI VIA RISORGIMENTO	21,00	1,50			31,50		
	<b>SOMMANO mq</b>					31,50	223,12	7'028,28
<b>10 / 10</b> NP 02	Manutenzione BAGNI con sostituzione della rubinetteria esistente e sistemazione tubazioni SpCat 2 - PLESSO SCOLASTICO DI VIA RISORGIMENTO					1,00		
	<b>SOMMANO a corpo</b>					1,00	1'500,00	1'500,00
<b>11 / 11</b> NP 03	Piccola manutenzione ai locali con interventi di ripresa dell'intonaco ammolorato e tinteggiatura della zona ripristinata, sistemazione punti presa nei locali prof. e in aule. SpCat 2 - PLESSO SCOLASTICO DI VIA RISORGIMENTO					1,00		
	<b>SOMMANO a corpo</b>					1,00	500,00	500,00
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							<b>36'949,08</b>
	<b>TOTALE euro</b>							<b>36'949,08</b>
	----- -----							
<b>A RIPORTARE</b>								





