

COMUNE DI STRIANO

Città Metropolitana di Napoli



PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CIMITERO COMUNALE PRIMO STRALCIO FUNZIONALE LOTTI 5 E 7

TAVOLA

07

ELABORATO

INCIDENZA DELLA SICUREZZA

RAPPORTO

SCALA

PROGETTISTA

UFFICIO TECNICO SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
RESPONSABILE U.T.
Arch. Vittorio Celentano

IL SINDACO

Antonio Del Giudice

DATA: Ottobre 2020

STIMA INCIDENZA SICUREZZA

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE
PRIMO STRALCIO FUNZIONALE

COMMITTENTE: Comune di Striano

Striano , _____

IL TECNICO
arch. j. Michele Ciancio

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %	
			unitario	TOTALE			
	R I P O R T O						
	<u>LAVORI A MISURA</u>						
1 E.01.050.016 .a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con motoc ... e ritorno e scarico, con esclusione degli oneri di discarica Trasporto a discarica con motocarro di portata fino a 1 m ³	SOMMANO mc	2,99	60,69	181,46	6,35	3,500
2 E.12.015.040 .g	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume- polimero elastoplastomerica, flessibilità a freddo -10 C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a ... ei teli: Armata in filo continuo di poliestere non tessuto con rivestimento superiore in scaglie di ardesia, peso 4,5 kg	SOMMANO mq	284,00	11,04	3'135,36	31,35	1,000
3 E.12.070.010 .a	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m Preparazione del piano di posa di manti impermeabili	SOMMANO mq	284,00	1,30	369,20	3,69	1,000
4 E.12.070.040 .a	Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani: A base di resine acriliche in dispersione acquosa, rossa o grigia	SOMMANO mq	284,00	1,80	511,20	5,11	1,000
5 E.16.020.030 .b	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arriccatura), ultimo strato di rifinit ... altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta bastarda di calce, sabbia e cemento	SOMMANO mq	38,10	22,91	872,87	8,73	1,000
6 E.21.010.005 .a	Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco sintetico compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestiment ... ano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con stucco emulsionato	SOMMANO mq	38,10	8,44	321,56	3,22	1,000
7 E.21.020.040 .b	Tinteggiatura con smalti murali, data a rullo o a pennello, su pareti o soffitti, con due strati a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte ... m dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con idrosmalto satinato	SOMMANO mq	38,10	9,97	379,86	0,76	0,200
8 NP	ONERI DI DISCARICA	SOMMANO mc	2,99	30,00	89,70	0,00	
9 NP	ANALISI E CAMPIONAMENTO RIFIUTO	SOMMANO a corpo	1,00	200,00	200,00	0,40	0,200
10 NP	ANALISI E CAMPIONAMENTO ASFALTO	SOMMANO a corpo	1,00	250,00	250,00	0,50	0,200
11 NP	MESSA IN SICUREZZA DEL RIVESTIMENTO IN MARMO ESISTENTE TRAMITE LE OPERAZIONI DI SEGUITO RIPORTATO: 1. VERIFICA DELLA TENUTA DEL RIVESTIMENTO IN MARMO 2. CERCHIATURA IN TRE PUNTI ... LE DELL'ARTE. 3.PITTURAZIONE ANTIRUGGINE E VERNICE A COLORI CHIARI DEL MANUFATTO IN FERRO PRECEDENTEMENTE INSTALLATO.	SOMMANO a corpo	1,00	800,00	800,00	0,00	
12 NP	FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPERTINE SP. CM. 2 DI AREDASIA CONMALTA CEMENTIZIA COMPRESI GLI EVENTUALI ANCORAGGI E LA SIGILLATURA DEI GIUNTI.	SOMMANO m.	87,10	13,50	1'175,85	0,24	0,020
13 P.03.010.020 .a	Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione A due ripiani, altezza utile di lavoro 5,4 m	SOMMANO m	84,00	15,80	1'327,20	139,36	10,500
14 R.02.050.010 .a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro	SOMMANO mq	7,62	5,07	38,63	0,39	1,000
	A R I P O R T A R E				9'652,89	200,10	

