COMUNE DI STRIANO

Città Metropolitana di Napoli

"Finanziamento Ministero dell'Interno D.C.P. 14 gennaio 2020"

Lavori di messa in sicurezza dell'area comunale denominata "cittadella del carnevale" di Via Poggiomarino

ELABORATO

PROGETTO

- Computo Metrico Estimativo
- Computo Metrico - Costi Sicurezza

TAVOLA

4

SCALA

Progettista

Ufficicio Tecnico - Servio Lavori Pubblici
Geom. Tedesco Gerardo

Responsabile del Procedimento

Ufficicio Tecnico - Servio Lavori Pubblici
Arch. Vittorio Celentano

IL SINDACO

Antonio Del Giudice

DATA
MARZO 2021

Comune di Striano
Città Metropolitana di Napoli

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza dell'area comunale denominata "Cittadella del Carnevale" in via Poggiomarino.

COMMITTENTE: Comune di Striano

Data, 17/03/2021

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	Lavori di Messa in sicurezza area comunale denominata Cittadella del Carnevale (SpCat 1)							
	Opere Edili (Cat 1)							
	Scavi e demolizioni e trasporti a rifiuto (SbCat 1)							
1 / 1 R.02.020.005 .b.CAM	Demolizione parziale o totale di fabbricati Demolizione totale di fabbricati, sia per il volume interrato che per quello fuori terra, compreso puntelli, ponti di servizio, schermat ... km di distanza. Fabbricati con strutture verticali in cemento armato e misto cemento armato e muratura, vuoto per pieno.							
	Demolizione Fabbricato ex Cittadella del Carnevale		32,00	4,000	3,700	473,60		
	(H/peso=(3,30+4,10)/2)		32,00	5,000	3,700	592,00		
	(H/peso=(4,50+4,00)/2)		32,00	10,000	4,250	1´360,00		
	SOMMANO mc					2´425,60	17,41	42´229,70
2 / 2 R.02.035.010 .b.CAM	Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in oper ... e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Rimozione di elementi struturali con profili NP, HEA, UPN, L, C e similari							
	Ringhiera e cancelli *(lung.=70,00+32,00)		102,00	1,300	15,000	1´989,00		
	SOMMANO kg					1´989,00	0,55	1´093,95
3 / 3 R.02.020.010 .a.CAM	Demolizione di muratura di spessore superiore ad una testa eseguita totalmente a mano Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare. Muratura in mattoni o tufo							
	Muro di recinzione esistente *(lung.=29,10+5,30+3,35+25,30+3,20+ 3,00+18,15+8,30)		95,70	0,350	0,400	13,40		
	SOMMANO mc					13,40	127,48	1´708,23
4 / 4 E.01.015.010 .b	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... re. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee e tufo, scavabili con benna da roccia							
	fondazione muretti		7,00	0,400	0,300	0,84		
			5,90	0,400	0,300	0,71		
			4,40	0,400	0,300	0,53		
			32,07	0,400	0,300	3,85		
			22,00	0,400	0,300	2,64		
			21,79	0,400	0,300	2,61		
			2,60	0,400	0,300	0,31		
			0,30	0,400	0,300	0,04		
			4,30	0,400	0,300	0,52		
	SOMMANO mc					12,05	10,32	124,36
	A RIPORTARE							45´156,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							45´156,24
5 / 5 T.01.010.010 .a	Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni stradali, compreso carico sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte pe ... ventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km							
	Vedi voce n° 1 [mc 2 425.60]	0,30				727,68		
	Vedi voce n° 3 [mc 13.40]					13,40		
	Vedi voce n° 4 [mc 12.05]					12,05		
	SOMMANO mc					753,13	12,62	9´504,50
	Calcestruzzo, Casseformi e acciaio (SbCat 2)							
6 / 6 E.03.010.020 .b.CAM	Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, ... e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2 Classe di resistenza C28/35							
	Muri di recinzione							
	fondazione muretti		7,00	0,400	0,250	0,70		
			5,90	0,400	0,250	0,59		
			4,40	0,400	0,250	0,44		
			32,00	0,400	0,250	3,20		
			22,00	0,400	0,250	2,20		
			21,79	0,400	0,250	2,18		
			2,60	0,400	0,250	0,26		
			0,30	0,400	0,250	0,03		
			4,30	0,400	0,250	0,43		
	Muro		7,00	0,200	0,400	0,56		
			5,90	0,200	0,400	0,47		
			4,40	0,200	0,400	0,35		
			32,00	0,200	0,400	2,56		
			22,00	0,200	0,400	1,76		
			21,80	0,200	0,400	1,74		
			2,60	0,200	0,400	0,21		
			0,30	0,200	0,400	0,02		
			4,30	0,200	0,400	0,34		
	SOMMANO mc					18,04	136,01	2´453,62
7 / 7 E.03.030.010 .b	Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione.							
	Muro	2,00	7,00		0,400	5,60		
		2,00	5,90		0,400	4,72		
		2,00	4,40		0,400	3,52		
		2,00	32,00		0,400	25,60		
		2,00	22,00		0,400	17,60		
		2,00	21,80		0,400	17,44		
		2,00	2,60		0,400	2,08		
		2,00	0,30		0,400	0,24		
	A R I P O R T A R E					76,80		57´114,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					76,80		57´114,36
		2,00	4,30		0,400	3,44		
	SOMMANO mq					80,24	30,88	2´477,81
8 / 8 E.03.040.010 .a.CAM	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre. Vedi voce n° 6 [mc 18.04]				40,000	721,60		
	SOMMANO kg					721,60	1,50	1´082,40
	Rifiniture (SbCat 11)							
9 / 9 E.19.030.030 .a.CAM	Recinzione con pannelli in grigliato Recinzione costituita da pannello grigliato elettrosaldato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025 completa della ferramenta occorrente per il ... compresi tagli, fori, sfridi, incastri e alloggiamenti in murature e le opere murarie. Recinzione con pannello grigliato							
	Recinzione (8,26 kg/mq)		7,00	1,300	8,260	75,17		
			5,90	1,300	8,260	63,35		
			4,40	1,300	8,260	47,25		
			32,00	1,300	8,260	343,62		
			22,00	1,300	8,260	236,24		
			21,80	1,300	8,260	234,09		
			2,60	1,300	8,260	27,92		
			0,30	1,300	8,260	3,22		
			4,30	1,300	8,260	46,17		
	Cancelli (8,60 kg/mq)		5,70	1,800	8,600	88,24		
			7,50	1,800	8,600	116,10		
			7,60	1,800	8,600	117,65		
	SOMMANO kg					1´399,02	5,21	7´288,89
	Opere stradli (Cat 2) **Cordoli e marcipiedi (SbCat 3)**							
10 / 10 U.05.080.010 .b	Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 325, compresi rinfianco, sigillatura dei giunti, i pezzi speciali. Cordone prefabbricato da 10÷12x25x100 cm delimitazione lato interno marciapiede		95,00			95,00		
	SOMMANO m					95,00	17,82	1´692,90
11 / 11 E.03.010.020 .b.CAM	Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, ... e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2 Classe di resistenza C28/35							
	Rinfianco cordoli marciapiedi		95,00	0,150	0,150	2,14		
	A R I P O R T A R E					2,14		69´656,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,14		69´656,36
	SOMMANO mc					2,14	136,01	291,06
12 / 15 U.05.020.096 .a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli.		95,00	1,100	3,000	313,50		
	SOMMANO mq/cm					313,50	1,74	545,49
	Sottofondi e pavimentazioni (SbCat 4)							
13 / 12 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, misurato in opera dopo costipamento.		850,00		0,150	127,50		
	SOMMANO mc					127,50	22,16	2´825,40
14 / 13 U.05.020.095 .a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli .		850,00 500,00		5,000 3,000	4´250,00 1´500,00		
	SOMMANO mq/cm					5´750,00	1,60	9´200,00
15 / 14 U.05.020.096 .a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli.		1350,00		3,000	4´050,00		
	SOMMANO mq/cm					4´050,00	1,74	7´047,00
	Opere idrauliche (Cat 3) **Scavi e demolizioni e trasporti a rifiuto (SbCat 1)**							
16 / 16 E.01.015.010 .b	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... re. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee e tufo, scavabili con benna da roccia Linea acque bianche *(lung.=32,50+34,75+29,40+6,40)*(H/peso=(0,50+0,90)/2)		103,05	0,500	0,700	36,07		
	SOMMANO mc					36,07	10,32	372,24
	A R I P O R T A R E							89´937,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							89´937,55
	Tubazioni (SbCat 5)							
17 / 17 U.02.040.010 .h.CAM	Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN2 Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e scarichi interrati non in pressione, conforme alla norma ... i speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneoDE 250 mm							
			103,05			103,05		
	SOMMANO m					103,05	23,01	2´371,18
	Pozzetti chiusini e griglie in ghisa (SbCat 6)							
18 / 18 U.04.010.010 .a	Rinfianco di tubazioni e pozzetti Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessa ... anti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina							
			103,50	0,500	0,500	25,88		
	A detrarre volume tubazione *(larg.=(3,14*(0,125*0,125)))		103,50	0,049		-5,07		
	Sommano positivi mc					25,88		
	Sommano negativi mc					-5,07		
	SOMMANO mc					20,81	37,56	781,62
19 / 19 U.04.020.020 .d	Pozzetto di raccordo pedonale sifonato Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di t ... lcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x50 cm							
			10,00			10,00		
	SOMMANO cad					10,00	65,10	651,00
20 / 20 U.04.020.030 .d	Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto ... infianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x25 cm							
			5,00			5,00		
	SOMMANO cad					5,00	21,59	107,95
21 / 21 U.04.020.077 .a	Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale Chiusini e griglie sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme tecniche vigenti, compresi le opere murarie . Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale							
			10,00		20,000	200,00		
	SOMMANO kg					200,00	4,32	864,00
	A R I P O R T A R E							94´713,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							94´713,30
	Opere impiantistiche (Cat 4) **Scavi e demolizioni e trasporti a rifiuto (SbCat 1)**							
22 / 22 E.01.015.010 .b	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... re. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee e tufo, scavabili con benna da roccia							
	P.I. *(lung.=70+21)		91,00	0,400	0,500	18,20		
	Plinti	4,00	0,80	0,800	0,800	2,05		
	SOMMANO mc					20,25	10,32	208,98
	Calcestruzzo, Casseformi e acciaio (SbCat 2)							
23 / 23 E.03.010.020 .b.CAM	Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, ... e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2 Classe di resistenza C28/35							
	Plinti per pali P.I.	4,00	0,80	0,800	0,800	2,05		
	SOMMANO mc					2,05	136,01	278,82
	Tubazioni (SbCat 5)							
24 / 24 L.02.080.160 .c	Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 90 mm							
	Linea P.I.		90,00			90,00		
	SOMMANO m					90,00	7,56	680,40
25 / 25 U.04.010.010 .a	Rinfianco di tubazioni e pozzetti Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessa ... anti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina							
			90,00	0,400	0,300	10,80		
	SOMMANO mc					10,80	37,56	405,65
	Pozzetti chiusini e griglie in ghisa (SbCat 6)							
26 / 26 U.04.020.010 .c	Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'i ... lcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo							
	A R I P O R T A R E							96´287,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							96´287,15
	Dimensioni 40x40x40 cm							
			4,00			4,00		
	SOMMANO cad					4,00	51,80	207,20
27 / 27 U.04.020.077 .a	Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale Chiusini e griglie sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme tecniche vigenti, compresi le opere murarie . Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale							
			4,00		23,000	92,00		
	SOMMANO kg					92,00	4,32	397,44
	Parziale LAVORI A MISURA euro							96´891,79
	T O T A L E euro							96´891,79
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
	Riepilogo SUPER CATEGORIE		
001	**Lavori di Messa in sicurezza area comunale denominata Cittadella del Carnevale**	96´891,79	100,000
	Totale SUPER CATEGORIE euro	96´891,79	100,000
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
	Riepilogo CATEGORIE		
001	**Opere Edili**	67´963,46	70,144
002	**Opere stradli**	21´601,85	22,295
003	**Opere idrauliche**	5´147,99	5,313
004	**Opere impiantistiche**	2´178,49	2,248
	Totale CATEGORIE euro	96´891,79	100,000
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
	Riepilogo SUB CATEGORIE		
001	**Scavi e demolizioni e trasporti a rifiuto**	55´241,96	57,014
002	**Calcestruzzo, Casseformi e acciaio**	6´292,65	6,495
003	**Cordoli e marcipiedi**	2´529,45	2,611
004	**Sottofondi e pavimentazioni**	19´072,40	19,684
005	**Tubazioni**	3´457,23	3,568
006	**Pozzetti chiusini e griglie in ghisa**	3´009,21	3,106
007	**Pali per P.I.**	0,00	0,000
008	**Cavi**	0,00	0,000
009	**Quadri elettrici**	0,00	0,000
010	**Segnaletica stradale orizzontale e verticale**	0,00	0,000
011	**Rifiniture**	7´288,89	7,523
	Totale SUB CATEGORIE euro	96´891,79	100,000
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE		
M	**LAVORI A MISURA euro**	96´891,79	100,000
M:001	Lavori di Messa in sicurezza area comunale denominata Cittadella del Carnevale euro	96´891,79	100,000
M:001.001	Opere Edili euro	67´963,46	70,144
M:001.001.001	Scavi e demolizioni e trasporti a rifiuto euro	54´660,74	56,414
M:001.001.002	Calcestruzzo, Casseformi e acciaio euro	6´013,83	6,207
M:001.001.011	Rifiniture euro	7´288,89	7,523
M:001.002	Opere stradli euro	21´601,85	22,295
M:001.002.003	Cordoli e marcipiedi euro	2´529,45	2,611
M:001.002.004	Sottofondi e pavimentazioni euro	19´072,40	19,684
M:001.003	Opere idrauliche euro	5´147,99	5,313
M:001.003.001	Scavi e demolizioni e trasporti a rifiuto euro	372,24	0,384
M:001.003.005	Tubazioni euro	2´371,18	2,447
M:001.003.006	Pozzetti chiusini e griglie in ghisa euro	2´404,57	2,482
M:001.004	Opere impiantistiche euro	2´178,49	2,248
M:001.004.001	Scavi e demolizioni e trasporti a rifiuto euro	208,98	0,216
M:001.004.002	Calcestruzzo, Casseformi e acciaio euro	278,82	0,288
M:001.004.005	Tubazioni euro	1´086,05	1,121
M:001.004.006	Pozzetti chiusini e griglie in ghisa euro	604,64	0,624
	TOTALE euro	96´891,79	100,000

Data, 17/03/2021

Il Tecnico

	A R I P O R T A R E		

Comune di Striano
Città Metropolitana di Napoli

COMPUTO METRICO

OGGETTO: COSTI SICUREZZA
Lavori di messa in sicurezza dell'area comunale denominata "Cittadella del Carnevale" in via Poggiomarino.

COMMITTENTE: Comune di Striano

Data, 17/03/2021

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 P.01.010.010 .l	Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Montaggio per nolo con rete metallica zincata su tubi da ponteggio		72,35	1,800		130,23		
	SOMMANO mq					130,23	11,91	1´551,04
2 P.01.050.030 .b	Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastic ... a e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca		1,00			1,00		
	SOMMANO cad					1,00	110,38	110,38
3 P.01.050.040 .b	Box bagno - Nolo per i mesi successivi al primo Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale pla ... successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca		1,00			1,00		
	SOMMANO cad/ 30gg					1,00	69,95	69,95
	Parziale LAVORI A MISURA euro							1´731,37
	T O T A L E euro							1´731,37
	A R I P O R T A R E							

Data, 17/03/2021

Il Tecnico